



MARCHE PUBLIC N°2026/10
DECISION D'ATTRIBUTION N°DECP N°2026-003

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de communes Celavu Prunelli
Lieu-dit Funtanaccia – BP 90038
20129 BASTELICACCIA
Tél. 04 95 52 84 59
Contact@cc-cp.fr

Nom, prénom et qualité du signataire du marché public :
NOEL DOMINIQUE LIVRELLI – PRESIDENT

Autorisé par délibération n° 2026-055 du 28/04/2026 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire vers le président en matière de commande publique.

B - Objet de la consultation

Travaux de mise en place/réfection de nouvelles passerelles détruites par les intempéries et Franchissements de clôtures sur sentiers existants sur les sites de Carbuccia et TAVERA)

Référence MARCHE : 2026/10

C – Recours au marché sans publicité ni mise en concurrence

Recours au marché sans publicité ni mise en concurrence en raison de son montant :
Référence Article R.2122-8 du Code de la commande publique (inférieur à 100 000 euros HT)

F - Décision d'attribution

Considérant qu'au regard de son prix et de ses caractéristiques techniques, l'offre déposée par cette entreprise s'avère économiquement pertinente,
Considérant qu'elle assure une réponse adaptée et complète au besoin de la collectivité, y compris dans des délais contraints,
Considérant qu'elle garantit une bonne utilisation des deniers publics,

Il est proposé de retenir l'offre de l'entreprise ci-dessous conformément au devis présenté (Référence DE00000358) pour un montant de 18 550,000 € HT, soit 20 405,000 € TTC (TVA 10 %).

■ Identité du candidat retenu :

SARL PETRE E LEGNE
Parc d'activité de la Gravona
20167 TAVACO

Siret 800 972 564 000 10
Contact : petrelegne@gmail.com



A BASTELICACCIA, le 4/06/2026



Le Président
ND LIVRELLI

Annexes :

1. devis détaillé

6. Délibération

**SARL PETRE E LEGNE**

DISINALE

**PARC D'ACTIVITES DE LA GRAVONA
20167 TAVACO****Tél : 04 20 20 32 38****Tél portable : 07 56 22 37 56****Site web : www.petreelegne.com****Email : petreelegne@gmail.com**

Communauté de Communes Celavu Prunelli

Lieu-dit Funtanaccia

BP 90 038

20129 BASTELICACCIA

Devis		Numéro DE00000358
Date : 19/05/2026		
Code client	Date de validité	Mode de règlement
CL00042	18/06/2026	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Travaux : Mise en place / réfection de nouvelles passerelles détruites par les intempéries et franchissements de clôtures sur sentiers existants à Carbuccia et Tavera					
Installation de chantier, apport de matériel à mettre en place sur site.	1,00	PF	1 500,00	1 500,00	10,00
Passerelle 1 : 4.5 Mètres Évacuation totale de l'ancienne structure en bois comprenant un démontage avec brouette à chenille. Préparation du terrain et dégagement des blocs aux emplacements de la passerelle.	1,00	PF	450,00	450,00	10,00
Construction de deux culées en pierre du site maçonnée 100 x 100 intégration IPN ou poutres bois.	1,00	PF	1 000,00	1 000,00	10,00
Tablier châtaignier 80 épaisseur 8 cm avec largeur variable. Réalisation de deux rambardes en bois pour la sécurité y compris toute la quincaillerie TRCC inox.	1,00	PF	2 000,00	2 000,00	10,00
Passerelle 2 : 9 mètres Démontage et évacuation. Dégagement des bois accumulés par la crue avec brouette à chenille sur une longueur plus importante (2x 4.5M)	1,00	PF	750,00	750,00	10,00
Passerelle en trois points d'appui, deux culées aux extrémités et une centrale 100 x 100 pierres du site maçonnées avec IPN intégré.	1,00	PF	1 500,00	1 500,00	10,00
Tablier châtaignier 80 épaisseur 8 cm avec largeur variable. Réalisation d'une rambarde en bois pour la sécurité y compris toute la quincaillerie TRCC inox.	1,00	PF	3 400,00	3 400,00	10,00
Passerelle 3 : L'ouvrage est en bon état général. Dégagement des gros blocs accumulés par la crue, situé en amont et en appui sur les bois. Sur la passerelle N°1 deux marches d'escalier seront offertes pour accéder à la passerelle (plus haut).	1,00	PF	600,00	600,00	10,00



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/06/2026
Publication : 04/06/2026

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA
Escalier 1 : Fourniture et pose de planchons aménagés, planchons 70x25x5 de 14 unités, passage de clôture, comprenant une rampe intégrée, pied d'encrage au sol plot béton.	1,00	PF	2 500,00	2 500,00	10,00
Escalier 2 : Même travaux que pour le premier ouvrage en plus petit. (comprenant 10 planchons)	1,00	PF	1 600,00	1 600,00	10,00
Pose de deux panneaux signalétique sur site (plot béton).	1,00	PF	300,00	300,00	10,00
Habillage du barbelé en ganivelle sur 10 ML.	1,00	PF	150,00	150,00	10,00
Réfection d'une passerelle : Fourniture et pose des bois planchon (25 pièces) en Pin autoclave classe IV sur deux traverses fixées au culées existantes. Trois poutres de 500 x15x10.	1,00	PF	2 800,00	2 800,00	10,00
Aménagement du sentier par piochage : OFFERT Pancarte directionnelle : OFFERT Nettoyage du site en totalité : OFFERT					

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance .SMABTP située à Marseille valable en France métropolitaine.

IBAN: FR76 3000 3002 7400 0201 1158 337
BIC: SOGEFRPP

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00	18 550,00	1 855,00

Total HT	18 550,00
Total TVA	1 855,00
Total TTC	20 405,00
Net à payer	20 405,00 €

